

# 工程审定概算表

工程名称：长胜片区西侧节点改造提升项目（初步设计）

第 1 页 共 4 页

序号	工程或项目名称	工程量 (m <sup>2</sup> )	概算价值(万元)				合计	备注
			土 建	绿化费	安装工程	其它费用		
<b>一</b>	<b>工程费用</b>		<b>63.48</b>	<b>211.13</b>	<b>12.58</b>		<b>287.19</b>	
	<b>一、大汝路与姚汝路交叉口节点</b>		<b>9.69</b>	<b>67.25</b>	<b>3.61</b>		<b>80.55</b>	
<b>1</b>	<b>绿化工程</b>			<b>53.65</b>			<b>53.65</b>	
1.1	樟子松 H300-350 土球	11 株		0.38			0.38	
1.2	侧柏 H250-300 土球	64 株		2.51			2.51	
1.3	桧柏 H300-350 土球	8 株		0.69			0.69	
1.4	香花槐 D≥12 cm 土球	17 株		2.83			2.83	
1.5	圆冠榆 D≥6 cm 土球	33 株		1.70			1.70	
1.6	白蜡 D≥6 cm 土球	36 株		1.66			1.66	
1.7	金叶榆球 D≥5 cm 土球	46 株		4.23			4.23	
1.8	红太阳李 D≥5 cm 土球	20 株		0.53			0.53	
1.9	山桃 D≥4 cm 土球	32 株		0.34			0.34	
1.10	卫矛球 H≥1.2m 土球	11 株		0.45			0.45	
1.11	桧柏球 H≥1.2m 土球	15 株		0.77			0.77	
1.12	丁香球 H≥1.2m 土球灌木	17 墩		0.93			0.93	
1.13	侧柏绿篱 (36 株/m <sup>2</sup> )	560 m <sup>2</sup>		16.41			16.41	
1.14	锦葵 (36 株/m <sup>2</sup> )	589 m <sup>2</sup>		15.66			15.66	
1.15	草坪 (满铺)	1110 m <sup>2</sup>		4.56			4.56	
<b>2</b>	<b>3 年管护费</b>			<b>13.60</b>			<b>13.60</b>	
2.1	乔、灌木管护费	310 株		1.96			1.96	
2.2	侧柏绿篱管护费	560 m <sup>2</sup>		1.22			1.22	
2.3	锦葵 (36 株/m <sup>2</sup> ) 管护费	589 m <sup>2</sup>		0.77			0.77	
2.4	草坪 (满铺) 管护费	1110 m <sup>2</sup>		2.88			2.88	
2.5	原有林带管护	2259 m <sup>2</sup>		6.77			6.77	
<b>3</b>	<b>建筑工程</b>		<b>9.69</b>		<b>3.61</b>		<b>13.30</b>	
3.1	人行道 (15 砂砾+10 砼+6 道砖)	142 m <sup>2</sup>	2.13				2.13	
3.2	砼道牙 0.5×0.25×0.12	189.3m	0.76				0.76	
3.3	砂石作业道 (15 砂砾+3 中粗砂)	464 m <sup>2</sup>	1.16				1.16	
3.4	种植土换填	885m <sup>3</sup>	2.66				2.66	
3.5	垃圾填埋运 3km	1660m <sup>3</sup>	2.98				2.98	
3.6	灌溉	2259 m <sup>2</sup>			3.61		3.61	
	<b>二、大汝路与中心路交叉口节点</b>		<b>3.94</b>	<b>18.70</b>	<b>2.89</b>		<b>25.53</b>	
<b>1</b>	<b>绿化工程</b>			<b>15.26</b>			<b>15.26</b>	
1.1	樟子松 H300-350 土球	26 株		0.90			0.90	
1.2	侧柏 H250-300 土球	22 株		0.72			0.72	
1.3	河北杨 D≥6 cm 土球	17 株		0.39			0.39	
1.4	刺槐 D≥6 cm 土球	96 株		1.54			1.54	
1.5	沙枣 D≥6 cm 土球	34 株		0.43			0.43	
1.6	绚丽海棠 D≥4 cm 土球	32 株		1.16			1.16	
1.7	卫矛球 H≥1.2m 土球	25 株		1.04			1.04	
1.8	连翘 H≥1.2m 土球	22 株		0.22			0.22	

# 工程审定概算表

工程名称：长胜片区西侧节点改造提升项目（初步设计）

第 2 页 共 4 页

序号	工程或项目名称	工程量 (m <sup>2</sup> )	概算价值(万元)				合计	备注
			土 建	绿化费	安装工程	其它费用		
1.9	丁香 H≥1.2m 土球 灌木	24 株		0.24			0.24	
1.10	侧柏绿篱 (36 株/m <sup>2</sup> )	230 m <sup>2</sup>		6.74			6.74	
1.11	草坪 (满铺)	458 m <sup>2</sup>		1.88			1.88	
<b>2</b>	<b>3 年管护费</b>			<b>3.44</b>			<b>3.44</b>	
2.1	乔、灌木管护费	298 株		1.34			1.34	
2.2	侧柏绿篱管护费	230 m <sup>2</sup>		0.50			0.50	
2.3	草坪 (满铺) 管护费	458 m <sup>2</sup>		1.60			1.60	
<b>3</b>	<b>建筑工程</b>		<b>3.94</b>		<b>2.89</b>		<b>6.83</b>	
3.1	人行道(15 砂砾+10 砼+6 道砖)	124.5 m <sup>2</sup>	1.86				1.86	
3.2	砼道牙 0.5×0.25×0.12	166m	0.66				0.66	
3.3	种植土换填	149m <sup>3</sup>	0.45				0.45	
3.4	垃圾填埋运 3km	542.7m <sup>3</sup>	0.97				0.97	
3.5	灌溉	1809 m <sup>2</sup>			2.89		2.89	
	<b>三、大汝路与长胜路交叉节点</b>		<b>10.92</b>	<b>31.17</b>	<b>1.45</b>		<b>43.54</b>	
<b>1</b>	<b>绿化工程</b>			<b>23.19</b>			<b>23.19</b>	
1.1	桧柏球 H≥1.2m 土球	88 株		4.55			4.55	
1.2	沙枣 D≥6 cm 土球	69 株		0.87			0.87	
1.3	刺槐 D≥6 cm 土球	96 株		1.54			1.54	
1.4	旱柳 D≥6 cm 土球	94 株		1.95			1.95	
1.5	新疆杨 D≥6 cm 土球	62 株		0.72			0.72	
1.6	河北杨 D≥6 cm 土球	32 株		0.74			0.74	
1.7	白蜡 D≥6 cm 土球	50 株		2.25			2.25	
1.8	长枝榆 D≥6 cm 土球	81 株		3.19			3.19	
1.9	香花槐 D≥8 cm 土球	20 株		1.50			1.50	
1.10	绚丽海棠 D≥4 cm 土球	16 株		0.57			0.57	
1.11	侧柏绿篱 (36 株/m <sup>2</sup> )	121 m <sup>2</sup>		3.54			3.54	
1.12	草坪 (满铺)	906 m <sup>2</sup>		1.77			1.77	
<b>2</b>	<b>3 年管护费</b>			<b>7.98</b>			<b>7.98</b>	
2.1	乔、灌木管护费	608 株		2.19			2.19	
2.2	侧柏绿篱管护费	121 m <sup>2</sup>		0.26			0.26	
2.3	草坪 (满铺) 管护费	906 m <sup>2</sup>		2.81			2.81	
2.4	原有林带管护	906 m <sup>2</sup>		2.72			2.72	
<b>3</b>	<b>建筑工程</b>		<b>10.92</b>		<b>1.45</b>		<b>12.37</b>	
3.1	种植土换填	548m <sup>3</sup>	1.64				1.64	
3.2	垃圾填埋运 3km	5159m <sup>3</sup>	9.28				9.28	
3.3	灌溉	906 m <sup>2</sup>			1.45		1.45	
	<b>四、长胜路与大汝路交叉节点</b>		<b>0.76</b>	<b>33.35</b>	<b>2.04</b>		<b>36.15</b>	
<b>1</b>	<b>绿化工程</b>			<b>29.34</b>			<b>29.34</b>	
1.1	香花槐 D≥8 cm 土球	7 株		0.52			0.52	
1.2	金叶榆球 D≥5 cm 土球	217 株		19.94			19.94	
1.3	红太阳李 D≥5 cm 土球	26 株		0.68			0.68	

# 工程审定概算表

工程名称：长胜片区西侧节点改造提升项目（初步设计）

第 3 页 共 4 页

序号	工程或项目名称	工程量 (m <sup>2</sup> )	概算价值(万元)				合计	备注
			土 建	绿化费	安装工程	其它费用		
1.4	卫矛球 H≥1.2m 土球	20 株		0.80			0.80	
1.5	桧柏球 H≥1.2m 土球	5 株		0.25			0.25	
1.6	侧柏绿篱 (36 株/m <sup>2</sup> )	238 m <sup>2</sup>		6.97			6.97	
1.7	原树木移植运 5km	10 株		0.18			0.18	
<b>2</b>	<b>3 年管护费</b>			<b>4.01</b>			<b>4.01</b>	
2.1	乔、灌木管护费	275 株		1.87			1.87	
2.2	侧柏绿篱管护费	238 m <sup>2</sup>		0.51			0.51	
2.3	原有林带管护	542 m <sup>2</sup>		1.63			1.63	
<b>3</b>	<b>建筑工程</b>		<b>0.76</b>		<b>2.04</b>		<b>2.80</b>	
3.1	种植土换填	209m <sup>3</sup>	0.63				0.63	
3.2	垃圾填埋运 3km	71m <sup>3</sup>	0.13				0.13	
3.3	灌溉	1275 m <sup>2</sup>			2.04		2.04	
	<b>五、长胜路与中心路交叉节点</b>		<b>0.49</b>	<b>8.75</b>	<b>0.86</b>		<b>10.10</b>	
<b>1</b>	<b>绿化工程</b>			<b>6.31</b>			<b>6.31</b>	
1.1	樟子松 H300-350 土球	6 株		0.21			0.21	
1.2	桧柏 H300-350 土球	8 株		0.69			0.69	
1.3	香花槐 D≥8 cm 土球	10 株		0.40			0.40	
1.4	金叶榆球 D≥5 cm 土球	17 株		1.56			1.56	
1.5	卫矛球 H≥1.2m 土球	27 株		1.08			1.08	
1.6	侧柏绿篱 (36 株/m <sup>2</sup> )	81 m <sup>2</sup>		2.37			2.37	
<b>2</b>	<b>3 年管护费</b>			<b>2.44</b>			<b>2.44</b>	
2.1	乔、灌木管护费	68 株		0.64			0.64	
2.2	侧柏绿篱管护费	81 m <sup>2</sup>		0.17			0.17	
2.3	原有林带管护	542 m <sup>2</sup>		1.63			1.63	
<b>3</b>	<b>建筑工程</b>		<b>0.49</b>		<b>0.86</b>		<b>1.35</b>	
3.1	种植土换填	150m <sup>3</sup>	0.45				0.45	
3.2	垃圾填埋运 3km	25m <sup>3</sup>	0.04				0.04	
3.3	灌溉	542 m <sup>2</sup>			0.86		0.86	
	<b>六、长胜路与世纪大道交叉节点</b>		<b>37.68</b>	<b>51.91</b>	<b>1.73</b>		<b>91.32</b>	
<b>1</b>	<b>绿化工程</b>			<b>44.80</b>			<b>44.80</b>	
1.1	樟子松 H300-350 土球	25 株		1.87			1.87	
1.2	刺槐 D≥12 cm 土球	40 株		6.72			6.72	
1.3	河北杨 D≥6 cm 土球	33 株		0.76			0.76	
1.4	金叶榆球 D≥5 cm 土球	39 株		3.58			3.58	
1.5	红太阳李 D≥5 cm 土球	61 株		1.60			1.60	
1.6	侧柏绿篱 (36 株/m <sup>2</sup> )	560 m <sup>2</sup>		16.40			16.40	
1.7	紫花地丁 (36 株/m <sup>2</sup> )	217 m <sup>2</sup>		2.99			2.99	
1.8	萱草 (36 株/m <sup>2</sup> )	530 m <sup>2</sup>		7.68			7.68	
1.9	千屈菜 (36 株/m <sup>2</sup> )	335 m <sup>2</sup>		2.75			2.75	
1.10	原树木移植运 5km	25 株		0.45			0.45	
<b>2</b>	<b>3 年管护费</b>			<b>7.11</b>			<b>7.11</b>	

# 工程审定概算表

工程名称：长胜片区西侧节点改造提升项目（初步设计）

第 4 页 共 4 页

序号	工程或项目名称	工程量 (m <sup>2</sup> )	概算价值(万元)				合计	备注
			土 建	绿化费	安装工程	其它费用		
2.1	乔、灌木管护费	198 株		1.05			1.05	
2.2	侧柏绿篱管护费	560 m <sup>2</sup>		1.23			1.23	
2.3	紫花地丁、萱草、千屈菜	1082 m <sup>2</sup>		1.59			1.59	
2.4	原有林带管护	1082 m <sup>2</sup>		3.24			3.24	
<b>3</b>	<b>建筑工程</b>		<b>37.68</b>		<b>1.73</b>		<b>39.41</b>	
3.1	园路（15 砂砾+10 砼+6 道砖）	668 m <sup>2</sup>	10.02				10.02	
3.2	广场（15 砂砾+10 砼+6 道砖）	112 m <sup>2</sup>	1.68				1.68	
3.3	防腐木景观亭 6.6×6.6	43.56m <sup>2</sup> /座	7.00				7.00	
3.4	花架	1 处	3.27				3.27	
3.5	矮墙坐凳	7m	1.12				1.12	
3.6	卫生间（外购成品 4 蹲位）	67 m <sup>2</sup> /座	10.95				10.95	
3.7	砼道牙 0.5×0.25×0.12	522m	2.09				2.09	
3.8	种植土换填	324m <sup>3</sup>	0.97				0.97	
3.9	垃圾填埋运 3km	325m <sup>3</sup>	0.58				0.58	
3.10	灌溉	1082 m <sup>2</sup>			1.73		1.73	
<b>二</b>	<b>其它费用</b>						<b>22.12</b>	<b>22.12</b>
1	建设单位管理费 1.0%						2.87	2.87
	工程测量费 0.8%						2.30	2.30
2	设计费 2.5%						7.18	7.18
3	工程监理费 1.5%						4.31	4.31
4	招投标服务费 0.7%						2.01	2.01
5	预算编制及审查费 1.2%						3.45	3.45
<b>三</b>	<b>预备费 5%</b>						<b>15.46</b>	<b>15.46</b>
<b>四</b>	<b>合 计</b>		<b>63.48</b>	<b>211.13</b>	<b>12.58</b>	<b>37.58</b>	<b>324.77</b>	