工 程 审 定 概 算 表

工程名称：星海镇祥河村老旧温棚改造工程（初步设计）

序号	工程或项目名称	工程量（㎡）	概算价值(万元)				合计	备注
			土 建	设备费	安装工程	其它费用		
一	**工程费用**		**328.50**				**328.50**	
	温棚改造	**50 座**	**328.50**				**328.50**	
1	**温棚改造**	**1 座**	**6.57**				**6.57**	
1.1	增加构造柱及前圈梁、上圈梁	1 座	1.48				1.48	
1.2	墙体加筋及抹灰	336 ㎡/1 座	1.63				1.63	
1.3	围墙保温	155 ㎡/1 座	1.41				1.41	
1.4	棚模、棉被及防虫网	444 ㎡/1 座	0.93				0.93	
1.5	旧温棚拱架刷漆	5.51t/1 座	1.12				1.12	
二	**其它费用**					**21.02**	**21.02**	
1	建设单位管理费 1.0%					3.28	3.28	
2	设计费 2.0%					6.57	6.57	
3	工程监理费 1.5%					4.93	4.93	
4	招投标服务费 0.7%					2.30	2.30	
5	预算编制及审查费 1.2%					3.94	3.94	
四	**预备费 5%**					**17.47**	**17.47**	
五	**合　　计**		**328.50**			**38.49**	**366.99**	