

工程审定概算表

工程名称：大峰沟（大汝路-110 国道段）西段绿化项目（初步设计）

序号	工程或项目名称	工程量 (m ²)	概算价值(万元)				合计	备注
			土 建	绿化费	安装工程	其它费用		
一	工程费用		37.65	95.27	21.88		154.80	
1	绿化工程			69.33			69.33	
1.1	国槐 D≥8 cm	678 株		29.56			29.56	
1.2	垂柳 D≥8 cm	1800 株		25.56			25.56	
1.3	杏 树 D≥4 cm	2062 株		12.99			12.99	
1.4	云杉 H=1.8m	76 株		1.22			1.22	
2	管护费（2年）			25.94			25.94	
2.1	国槐、垂柳	2478 株/月		14.86			14.86	
2.2	杏 树	2062 株/月		10.72			10.72	
2.3	云杉	76 株/月		0.36			0.36	
3	土方工程		31.32				31.32	
3.1	场地平整	46775 m ²	6.55				6.55	
3.2	种植土回填（穴状）	1755m ³	6.67				6.67	
3.3	有机肥	1500m ³	18.00				18.00	
4	灌溉工程		6.33		21.88		28.21	
4.1	机械挖沟槽土方	2339m ³	1.17				1.17	
4.2	机械回填沟槽土方	2339m ³	2.34				2.34	
4.3	钢筋砼装配式水表井D1.5 H1.5	2 座	0.60				0.60	
4.4	钢筋砼装配式分水阀井D1.5 H1.5	2 座	0.60				0.60	
4.5	钢筋砼装配式排气补气井D1.2 H1.5	2 座	0.54				0.54	
4.6	钢筋砼装配式放空井D1.2 H1.5	4 座	1.08				1.08	
4.7	PE/De110 管网 0.8MPa	2370m			13.04		13.04	
4.8	PE/De50 管网 0.6MPa	395m			1.30		1.30	
4.9	PE/De16 滴灌管 0.3MPa	15563m			5.45		5.45	
4.10	取水栓De50球阀0.6MPa（含立管）	29 套			0.75		0.75	
4.11	DN100 旋翼式水表 1.0MPa	2 个			0.57		0.57	
4.12	DN110 钢制涡轮蝶阀 1.0MPa	6 个			0.75		0.75	
4.13	泄水阀 De63 球阀 1.0MPa	2 个			0.02		0.02	
二	其它费用					14.19	14.19	
1	建设单位管理费 1.5%					2.32	2.32	
2	测量费 1.0%					1.55	1.55	
3	设计费 2.5%					3.87	3.87	
4	工程监理费 1.5%					2.32	2.32	
5	招投标服务费 0.7%					2.27	2.27	
6	预算编制及审查费 1.2%					1.86	1.86	
三	预备费 5%					8.45	8.45	
四	合 计		37.65	95.27	21.88	22.64	177.44	